

Halle / Ort	Maximales Innenausmaß			Maximale	Flächen		Boden- beschaffenheit	Maximale	Transporttore		Hängepunkte		Notausgangstüren		WC - Anlagen			
	Länge	Breite	Höhe	Bauhöhe	Brutto	Netto		Belastung	Automatisch	Manuell	Stück	Belastung	Stk.	max. Breite	Damen	Herren	Pissoir	Behin- derten
	m	m	m	m	m²	m²		kg pro m²										
Foyer A	98,00	38,00	7 - 13	k. A.	3.724,00	2.200,00	Steinplatten	500,00		1 X B 3,30m x H 2,20m	81	500	13	18,20	16	6	6	2
Halle A / Gesamt	129,00	129,00	8,5 - 16	7,00	16.641,00	15.898,00	Gußasphalt	1.600,00	6 x je B 4,50m x H 4,10m	5 x je B 6,10m x H 4,30m	252	1.000	48	82,00	44	28	44	4
Halle A / Teil 1	44,50	44,50	8,5 - 16	7,00	1.980,25	1.880,00	Gußasphalt	1.600,00		1 x B 6,10m x H 4,30m	28	1.000	8	13,36	3	3	3	1
Halle A / Teil 2	40,00	44,50	8,5 - 16	7,00	1.780,00	1.749,50	Gußasphalt	1.600,00		1 x B 6,10m x H 4,30m	28	1.000	4	6,68				
Halle A / Teil 3	44,50	44,50	8,5 - 16	7,00	1.980,25	1.880,00	Gußasphalt	1.600,00	2 x je B 4,50m x H 4,10m	1 x B 6,10m x H 4,30m	28	1.000	6	10,68	3	3	3	1
Halle A / Teil 4	44,50	40,00	8,5 - 16	7,00	1.780,00	1.620,50	Gußasphalt	1.600,00			28	1.000	4	6,68				
Halle A / Teil 5	40,00	40,00	8,5 - 16	7,00	1.600,00	1.513,00	Gußasphalt	1.600,00			28	1.000	4	7,20	32	16	32	
Halle A / Teil 6	44,50	40,00	8,5 - 16	7,00	1.780,00	1.620,50	Gußasphalt	1.600,00		1 x B 6,10m x H 4,30m	28	1.000	4	6,68				
Halle A / Teil 7	44,50	44,50	8,5 - 16	7,00	1.980,25	1.880,00	Gußasphalt	1.600,00	1 x B 4,50m x H 4,10m		28	1.000	8	13,36	3	3	3	1
Halle A / Teil 8	40,00	44,50	8,5 - 16	7,00	1.780,00	1.749,50	Gußasphalt	1.600,00		1 x B 6,10m x H 4,30m	28	1.000	4	6,68				
Halle A / Teil 9	44,50	44,50	8,5 - 16	7,00	1.980,25	1.880,00	Gußasphalt	1.600,00	3 x je B 4,50m x H 4,10m		28	1.000	6	10,68	3	3	3	1
Halle B / Gesamt	129,10	129,10	8,50	7,00	16.666,81	14.492,00	Gußasphalt	5.000,00	6 x je B 6,00m x H 4,50m		819	300	33	69,23	28	12	25	8
Halle C / Gesamt	129,00	129,00	8,5 - 16	7,00	16.641,00	15.898,00	Gußasphalt	1.600,00	6 x je B 4,50m x H 4,10m	5 x je B 6,10m x H 4,30m	252	1.000	48	82,00	44	28	44	4
Halle C / Teil 1	44,50	44,50	8,5 - 16	7,00	1.980,25	1.880,00	Gußasphalt	1.600,00		1 x B 6,10m x H 4,30m	28	1.000	8	13,36	3	3	3	1
Halle C / Teil 2	40,00	44,50	8,5 - 16	7,00	1.780,00	1.749,50	Gußasphalt	1.600,00		1 x B 6,10m x H 4,30m	28	1.000	4	6,68				
Halle C / Teil 3	44,50	44,50	8,5 - 16	7,00	1.980,25	1.880,00	Gußasphalt	1.600,00	2 x je B 4,50m x H 4,10m	1 x B 6,10m x H 4,30m	28	1.000	6	10,68	3	3	3	1
Halle C / Teil 4	44,50	40,00	8,5 - 16	7,00	1.780,00	1.620,50	Gußasphalt	1.600,00			28	1.000	4	6,68				
Halle C / Teil 5	40,00	40,00	8,5 - 16	7,00	1.600,00	1.513,00	Gußasphalt	1.600,00			28	1.000	4	7,20	32	16	32	
Halle C / Teil 6	44,50	40,00	8,5 - 16	7,00	1.780,00	1.620,50	Gußasphalt	1.600,00		1 x B 6,10m x H 4,30m	28	1.000	4	6,68				
Halle C / Teil 7	44,50	44,50	8,5 - 16	7,00	1.980,25	1.880,00	Gußasphalt	1.600,00	1 x B 4,50m x H 4,10m		28	1.000	8	13,36	3	3	3	1
Halle C / Teil 8	40,00	44,50	8,5 - 16	7,00	1.780,00	1.749,50	Gußasphalt	1.600,00		1 x B 6,10m x H 4,30m	28	1.000	4	6,68				
Halle C / Teil 9	44,50	44,50	8,5 - 16	7,00	1.980,25	1.880,00	Gußasphalt	1.600,00	3 x je B 4,50m x H 4,10m		28	1.000	6	10,68	3	3	3	1
Foyer D	80,00	37,50	9,00	k. A.	3.000,00	2.290,00	Steinplatten	500,00	kein Transporttor		keine		24	39,30	16	6	12	2
Halle D / Gesamt	115,00	80,00	12,5 - 17	7,00	9.200,00	8.868,00	Gußasphalt	1.600,00	6 x je B 4,50m x H 4,40m		442	1.000	40	71,86	20	8	20	1
Halle D / Teil 1	51,00	80,00	12,5 - 17	7,00	4.080,00	3.748,00	Gußasphalt	1.600,00	2 x je B 4,50m x H 4,40m		192	1.000	16	29,38	8	4	10	1
Halle D / Teil 2	32,00	80,00	12,5 - 17	7,00	2.560,00	2.560,00	Gußasphalt	1.600,00	2 x je B 4,50m x H 4,40m		134	1.000	12	21,12				
Halle D / Teil 3	32,00	80,00	12,5 - 17	7,00	2.560,00	2.560,00	Gußasphalt	1.600,00	2 x je B 4,50m x H 4,40m		116	1.000	12	21,36	12	4	10	
Mall	433,00	14,00	4 - 8,7	k. A.	6.062,00	5.907,00	Steinplatten	500,00	kein Transporttor		keine		24	39,36	keine	keine	keine	keine
CC / EG - Gesamt	160,00	29,00	3,9 - 7,4	3,5 / 7	4.640,00	4.555,00	Parkett	500,00		1 x B 2,46m x H 2,99m	82	500	27	45,60	19	11	13	4
CC / Bereich Stolz Gesamt	29,34	43,71	3,90	3,50	1.282,45	1.276,00	Parkett	500,00		1 X B 2,40m x H 2,30m	keine							
CC / Bereich Lehar Gesamt	64,03	29,34	7,40	7,00	1.878,64	1.862,00	Parkett	500,00	kein Transporttor		130	500						
CC / Bereich Strauss Gesamt	51,85	29,34	7,40	7,00	1.521,28	1.422,00	Parkett	500,00	kein Transporttor		120	500						
CC / Bereich Schubert Gesamt	30,90	29,34	3,90	3,50	906,61	906,00	Teppich	500,00	kein Transporttor		21	500						